二級河川新川・東川地震高潮対策事業／新川東川排水機場設置工事（土木工）その１

兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所

工事説明

1. 工事の概要
   - ①工事箇所　西宮市 今津西浜町・今津真砂町　（右図参照）
   - ②工事内容　鋼管杭（海上施工18本、陸上施工6本）、鋼矢板（陸上施工29枚）
   - ③工事期間　令和 5年 2月　～　令和 5年 6月（予定）
2. 甲子園浜における工事用資材の搬出入、仮置き、準備作業
   - ①仮置き場　甲子園浜２丁目（消防訓練施設の西側）
   - ②搬入・仮置き　（陸上運搬）仮設用鋼矢板、H形鋼
   - ③搬出資材　（海上運搬）鋼管杭 6本、鋼矢板 29枚、仮設用鋼矢板、H形鋼
   - ④運搬方法　・海上運搬：台船（300ｔ積・500ｔ積）、引船
     ・陸上運搬：トレーラー 約3台／日
3. 鋼管杭（海上施工18本）の搬入作業
   - ①運搬方法　・海上運搬：台船（300ｔ積・500ｔ積）、引船【泉大津～現場】
4. 担当　兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所 河川整備課
   総括監督員　古家　寛之
   主任監督員　永田　徹　　電話：06-6412-1370
5. 施工業者　松岡土木株式会社［尼崎市道意町３－８－６］
   現場代理人　岡本　正光